

建设工程施工工艺标准（场地土方平整施工工艺）-068

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工前文件资料	施工前文件资料	1. 岩土工程勘察报告。 2. 原土高程测量成果文件。 3. 厂区平面设计图、施工平面布局图。 4. 抽点复测原土高程，确认施工前现状。		查看文件资料	检查
2	施工前准备		1、机械数量和型号根据现场情况及施工方案确定。 2、运输车辆应有行驶证、在有效期内的保险单、驾驶员应有准驾相符的驾驶证。 3、根据现场实际情况、选择合适运距的机械。 4、根据验收方案，验收工具完备、有效。	/	1. 人员、车辆证件齐全 2. 根据运距选择合适的机械	检查
3	定位放样、确定场地范围	RTK 小彩旗	1. 根据红线图及坐标测出红线角点及边线位置。 2. 在对应位置插上小彩旗，做好标识。 3. 根据放样位置、用挖机将放样线一圈土方大致平整，并再次标识开挖区域边线，为大面积施工做准备。		复测红线点	RTK
4	场地清表、清淤	挖机 运输车 推土机	1. 把场地内植被、杂物清理干净并转运至指定位置。 2. 用挖机将树根挖出、堆放在旁边，统一转运至指定位置。 3. 将低洼处存水位置挖排水沟（抽水）、将水排出，用挖机将淤泥挖出堆放在边上，用推土机推运至绿化带位置平摊开晾晒，直至清淤位置出现原土为止。		1. 场地植被清理干净 2. 树根全部挖出 3. 淤泥清理到位	1. 目测 2. 尺量

5	场地平整	RTK 水准仪 经纬仪 挖机 压路机 推土机	1. 高处土方开挖时，需分层开挖，严格控制好标高，不能出现超挖现象。 2. 低处土方回填时，按每层不大于30cm的虚铺厚度进行回填，每层回填后用20吨压路机带震动纵横碾压共2遍，碾压面每次要重叠0.5m，行进速度不大于5Km/小时；分层回填压实直至达到设计标高（标高测量采用30米*30米的网格进行测量）；因每层土方土层不一样，回填时尽量将土方按土层均匀回填施工，每层土方回填、夯实都需进行工序验收； 3. 用后八轮对场地回填质量进行检测，行进速度不大于5Km/小时，碾压后轮胎入土深度不大于5cm，如果出现弹簧土，需换填。		1. 复测放样点 2. 用后八轮对场地回填质量进行检测，行进速度不大于5Km/小时，碾压后轮胎入土深度不大于5cm 3. 土方平整度控制在±10cm	1. 水准仪，塔尺 2. 经纬仪 3. RTK 4. 过程监督，目测
6	裸土覆盖	绿网	大面积施工前，需提前了解当地扬尘治理政策，根据当地政府要求，对裸露土方进行覆盖。		裸露土方覆盖	目测